

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

DESCRIZIONE ATTIVITA':

INCARICO PROFESSIONALE REP.5933 CIG Z181B051F

**PROGETTAZIONE RELATIVA ALL' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
DI FOGNATURA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO
SITO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO**

OGGETTO ELABORATO:

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE
D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 Art.23 comma 3 e Art. 216 comma 4

IL TECNICO:
ING. MASSIMO FORESTI
PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 n.1
40121 BOLOGNA

COMMITTENTE:
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)
VIA G. MATTEOTTI, 10
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

CODICI :	CODICE COMMESSA	CODICE TIPOLOGICO	UNITA' DI INTERVENTO	TIPO ELABORATO	CODICE PROGRESSIVO	REVISIONE CORRENTE
RIFERIMENTI ELABORATO:	RVR-006.1	INF	01	RL	04.1	00

PROTOCOLLI E VISTI :

ROVER SRL
ARCHITETTURA & INGEGNERIA
PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 n.1 - 40121 BOLOGNA
TEL.051.220088 FAX.051 3370837 E-MAIL info@roversrl.com

REVISIONE	EMISSIONE	DATA :	NOTE DI REVISIONE:	REDATTO DA:	APPROVATO DA:
	1	2015.10.05		MF	MF
	2	2016.07.29	VARIANTE 2016	MF	MF
	3				
	4				
	5				

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Adeguamento del sistema di fognatura di smaltimento delle acque meteoriche a servizio del sottopasso ferroviario sito in via Giuseppe Di Vittorio (Variante 2016)

COMMITTENTE: Comune di Castel Maggiore

Data, 29/07/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 OHC.CN.01. f.02	Condotto di scarico orizzontale in PVC serie SN 8 diametro 400 mm con ricoprimento in sabbietta. SOMMANO...	m	90,00			
2 OHC.DM.01. a	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso. Fino a 12 cm di spessore SOMMANO...	ml	90,00			
3 OHC.DM.02	Demolizione di fognatura esistente SOMMANO...	ml	74,00			
4 OHC.MP.01. a	Pozzetto per il collocamento del sensore di livello. Dimensione interna 50 x 50 x H.50 cm SOMMANO...	cadauno	1,00			
5 OHC.MP.01. b	Pozzetto di raccordo della rete di fognatura in c.a.v. 70 x 70 interno SOMMANO...	cadauno	8,00			
6 OHC.MP.02. e	Prolunga per pozzetto di raccordo della rete di fognatura in c.a.v. 70 x 70 x 70 interno SOMMANO...	cadauno	8,00			
7 OHC.MP.02. f	Prolunga per pozzetto di raccordo della rete di fognatura in c.a.v. 40 x 70 x 70 interno SOMMANO...	cadauno	2,00			
8 OHC.MP.04. 01.b	Caditoia a griglia quadrata in ghisa sferoidale D400 - Superficie minima di scarico minima cm 60x60. SOMMANO...	cadauno	6,00			
9 OHC.MP.04. 01.c	Caditoia quadrata piana ad asole D400 SOMMANO...	cadauno	1,00			
10 OHC.MP.04. 02.b	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale classe D400 interna 60x60 esterno SOMMANO...	cadauno	2,00			
11 OHC.MP.10. 02.f	Valvola antiriflusso tipo clapet in PVC a 1 piattello per sezione circolare 400 mm SOMMANO...	a corpo	2,00			
12 OHC.PC.01	Ispezioni e prove di accettazione e di collaudo SOMMANO...	a corpo	1,00			
13 OHC.PO.01	Innesto della rete in progetto nella vasca di laminazione esistente SOMMANO...	cadauno	2,00			
14 OIE.ID.01.10	Sensore di livello ad immersione SOMMANO...	a corpo	1,00			
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
15 OIE.MT.GE. 02.a	Intervento di manutenzione al gruppo elettrogeno esistente con verifica generale. SOMMANO...	a corpo	1,00			
16 OIE.MT.GE. 03	Areazione locale tecnico gruppo elettrogeno già esistente SOMMANO...	a corpo	1,00			
17 OMT.SC.02. 01	Scavo a sezione obbligata per posa dei condotti eseguito con mezzi meccanici fino a 2,00 di profondità SOMMANO...	m3	122,26			
18 OPR.IC.01	Impianto di cantiere. Compenso calcolato a corpo. SOMMANO...	a corpo	1,00			
19 OSD.DM.01. a	Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso SOMMANO...	mq*cm	2'070,00			
20 OSD.DM.02	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso SOMMANO...	m2	108,00			
21 OSD.FD	Fondazione dei rilevati stradali in frantumato SOMMANO...	mc	27,00			
22 OSD.FD.01.a	Fondazione dei rilevati stradali in misto granulare stabilizzato SOMMANO...	m3	13,50			
23 OSD.PS.01.e .01	Strato di base e collegamento (binder 0-22) spessore compresso 90 mm SOMMANO...	m2	108,00			
24 OSD.PS.03.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso tipo antisdrucchiolo S.M.A. (SplittmastixAsphalt)- Spessore 40 mm SOMMANO...	m2	2'070,00			
25 OSD.SG.02. 01	Segnaletica orizzontale strisce 12 cm SOMMANO...	m	900,00			
Parziale LAVORI A MISURA euro						
T O T A L E euro						
<i>(diconsì euro - in lettere)</i>						
Pari a Ribasso del _____%						
<i>(ribasso in lettere)</i>						
Data, 29/07/2016						
IL CONCORRENTE						
A R I P O R T A R E						

